

PROGRAM PRAC REMONTOWYCH
POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH W BUDYNKU USŁUGOWYM

3. ROBOTY BUDOWLANE

3.1 PRACE ROZBIÓRKOWE

- 3.1.1 Skucie tynków ścian piwnic, wraz z usunięciem spoin
- 3.1.2 Skucie tynków sufitu w obrębie belek stalowych
- 3.1.3 Skucie posadzki betonowej wraz z warstwą podposadzkową

- 3.1.4 Usunięcie warstwy zwilgoconej ziemi gr. 15 cm.

- 3.1.5 Rozbiórka studni chłonnej

- 3.1.5 Wywiezienie i utylizacja gruzu

3.2 RENOWACJA BELEK STROPOWYCH STROPU NAD PIWNICĄ

- 3.2.1 Oczyszczenie odsłoniętych stopek belek stalowych

- 3.2.2 Malowanie belek farbą podkładową

- 3.2.3 Otynkowanie belek po uprzednim pokryciu siatką rabitza

- 3.2.4 Przemurowanie i zamurowanie miejscowych uszkodzeń stropów

3.3 REMONT ŚCIAN PIWNIC

- 3.3.1 Oczyszczenie i odgrzybianie ścian po usunięciu tynku i zmuszatykh spoin

- 3.3.2 Wykonanie izolacji ścian metodą iniekcji

- 3.3.2a Pozioma ścian zewnętrznych

- 3.3.2b Pozioma ścian wewnętrznych

- 3.3.2c Pionowa ścian wewnętrznych

- 3.3.3 Pionowa izolacja szlamowa

- 3.3.4 Tynkowanie ścian piwnic tynkiem renowacyjnym

3.4 WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKOWYCH

3.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ

3.6 REMONT ELEMENTÓW INSTALACJI SANITARNEJ

- 3.6.1 Wymiana studni retencyjnej i podejścia kanalizacji deszczowej

- 3.6.2 Wybicie otworów wentylacyjnych

A

OBIEKT/NAZWA: XVII-Budynek usługowy ul. Kuźnica 29a, Wrocław		
ADRES: Ul. Kuźnica 29a, 50-138 Wrocław dz. nr 48 , AM-6 obręb 01 Stare Miasto, jednostka ewid.026401_1, M. Wrocław		
INWESTOR: Wspólnota Lokalowa ul. Kuźnica 29 ul. Kuźnica 29A 50-138 Wrocław		
TYTUŁ RYSUNKU: Program prac remontowych pomieszczeń piwnicznych		
NR RYSUNKU: 1	SKALA: 1 : 75	DATA: kwiecień 2018 r.
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Tomasz Cempa upr. do proj. bez ograniczeń w zakresie architektury nr 279/01/DUW 		

