

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
1		ELEWACJA FRONTOWA PÓŁNOCNA		
1 d.1	KNR 2-02 1604-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	407.75
2 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 2 (poz.:6,7,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,25,26,28)		
3 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	Oslony z siatki na rusztowaniach	m ²	poz.1 = 407.750
4 d.1	KNR 2-02 1614	Daszki ochronne	m ²	25.0*2.0 = 50.000
5 d.1	NNRNKB 202 1613a-03	Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych	m ² pow.	poz.3 = 407.750
6 d.1	KNR 4-01 0701-05	Zbicie tynków ścian zewnętrznych	m ²	407.75
7 d.1	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	407.75
8 d.1	KNR 4-01 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	75.630
9 d.1	KNR BC-03 0122-03	Tynki renowacyjne Ceresit CR 62; tynki wykonywane ręcznie	m ²	122.325
10 d.1	KNR 0-17 2608-03	Gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m ²	407.75
11 d.1	kalk. własna	Uszczelnienie styków okien z murem-silikon	m	334.40
12 d.1	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m ²	407.75
13 d.1	KNR 0-17 0930-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa j CERESIT CT 74 grubości ok. 1,5 mm z gotowej suchej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m ²	407.75
14 d.1	KNR K-33 0203-05	Gruntowanie podłoża zew.przed malowaniem farbą silikatową	m ²	407.75
15 d.1	KNR K-33 0203-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatową	m ²	poz.14 = 407.750
16 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien i drzwi folia polietylenowa	m ²	1.1*2.1*9+ 1.8*2.5*4+ 1.6*2.5*6+ 1.4*2.0*3+ 1.4*2.8 = 75.110
17 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich	m ²	(1.1*39+1.0*13)*0.28+ 40.6*0.20+ 40.6*0.4 = 40.012
18 d.1	KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- z blachy z tytan- cynku	m ²	40.6*0.4 = 16.240
19 d.1	KNR 2-02 0507-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm- z blachy z cynku	m ²	(1.1*39+1.0*13)*0.15+ 40.6*0.2 = 16.505
20 d.1	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	16.20*2 = 32.400
21 d.1	KNR 2-02 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm- z blachy z cynku	m	poz.20 = 32.400
22 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	9.618
23 d.1	KNR 2-02 0918-02	Zewn.bonie prostok.w tynku półszlachetnym barwionym wraz z naprawą	m	(0.6*8+0.5*8+1.2*7+11.2+0.8*10+1.2*7+1.4*7+1.1*10+1.3*10+6.7*5+0.6*10+0.9*10+1.1*10+0.5*10+0.8*10+0.9*10+1.2*7+1.0*7+3.5)*2 = 358.000
24 d.1	TZKNBK VIII 03-79	Tynki zewn.profilu ciążnionych zwykłych o szer.do 15 cm z przygotowaniem zaprawy opaski okienne	m	334.40