

| Lp. | Podstawa wyceny                           | Opis                                                                                                                              | Jedn. miary    | Ilość  |
|-----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|
| 1   | 2                                         | 3                                                                                                                                 | 4              | 5      |
| 1   | KNR 4-01<br>0310-01                       | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 20% ODZYSK CEGŁA KLASA 150                                  | m <sup>3</sup> | 3,914  |
| 2   | KNR 19-01<br>0325-03                      | Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. ponad 2,0 m2                                                                  | m <sup>2</sup> | 45,000 |
| 3   | KNR 4-01<br>0420-02                       | Wykonanie poziomych pomostów na dachu                                                                                             | m <sup>2</sup> | 3,000  |
| 4   | KNR 4-04<br>1002-01                       | Przesortowanie gruzowiska                                                                                                         | m <sup>3</sup> | 3,500  |
| 5   | KNR 4-01<br>0310-01                       | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 CZAPY Z KLINKIERU                                           | m <sup>3</sup> | 0,513  |
| 6   | KNR 4-01<br>0701-02                       | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2         | m <sup>2</sup> | 15,000 |
| 7   | KNR 4-01<br>0535-08                       | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku             | m <sup>2</sup> | 7,475  |
| 8   | KNR 2-02<br>0506-01                       | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej                                                               | m <sup>2</sup> | 7,470  |
| 9   | KNR 4-01<br>0735-07                       | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym                                       | m <sup>2</sup> | 15,000 |
| 10  | KNR 4-01<br>0722-02                       | Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach                     | m <sup>2</sup> | 10,000 |
| 11  | KNR 4-01<br>0212-04                       | Rozbiórka czapek kominowych                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 5,000  |
| 12  |                                           | WYKONANIE KAPINOSA                                                                                                                | m              | 45,000 |
| 13  | KNR-W 2-02<br>1519-01                     | Malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną                                                                                     | m <sup>2</sup> | 20,000 |
| 14  | KNR-W 4-01<br>1216-01                     | Zabezpieczenie podłóg folią                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 50,000 |
| 15  | KNR 2-02<br>0602-01                       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa             | m <sup>2</sup> | 15,000 |
| 16  | KNR 2-02<br>0602-02                       | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa     | m <sup>2</sup> | 15,000 |
| 17  | KNR 4-01<br>0508-02                       | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie                                                                                 | m <sup>2</sup> | 20,000 |
| 18  | KNR 4-01<br>0502-02 z.sz.<br>2.3. 9909-04 | Uzupełnienie pokrycia z układanej na sucho dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie w koronkę - powierzchnia do 100 m2 20% ODZYSK | m <sup>2</sup> | 20,000 |
| 19  | KNR 4-01<br>0414-10                       | Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm                                                           | m <sup>2</sup> | 10,000 |
| 20  | KNR AT-09<br>0104-04                      | Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominarskie                                                                                  | szt.           | 7,000  |
| 21  |                                           | Uszczelnienie styków obrobka kominowa                                                                                             | m              | 25,000 |
| 22  | KNR 4-01<br>0534-07                       | Prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowych z rozebraniapłandeka                                                                | m <sup>2</sup> | 30,000 |
| 23  |                                           | wuwiezienie i utylizacja gruzu                                                                                                    | m <sup>3</sup> | 5,000  |
| 24  |                                           | transport materiałów                                                                                                              | kpl.           | 1,000  |
| 25  |                                           | Praca podnosnika                                                                                                                  | kpl.           | 1,000  |
| 26  |                                           | Wykoanie zabezpieczeń na płotku śiegowym                                                                                          | m              | 12,000 |
| 27  |                                           | Kliny Gabkowe                                                                                                                     | m              | 25,000 |
| 28  | KNR 0-15II<br>0526-02                     | Osadzenie okien w połaci dachowej                                                                                                 | szt.           | 2,000  |
| 29  | KNR 0-15II<br>0526-01                     | Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej                                                                  | m              | 8,000  |
| 30  | KNR 4-01<br>0419-03                       | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m                                                                          | szt.           | 3,000  |
| 31  | KNR 4-01<br>0419-02                       | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m                                                                        | szt.           | 1,000  |
| 32  | KNR AT-38<br>0102-01                      | Oczyszczenie i zmycie podłoża                                                                                                     | m <sup>2</sup> | 20,000 |
| 33  |                                           | Uzupełnienie cegieł                                                                                                               | szt.           | 40,000 |
| 34  | KNR 2-02<br>0506-06                       | Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej naprawa                                                                                    | szt.           | 2,000  |
| 35  |                                           | demontaz anten                                                                                                                    | kpl.           | 1,000  |
| 36  | KNR 4-02<br>0234-11                       | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wiewna blaszana                                                                    | szt.           | 1,000  |